

## Beschränkte Ausschreibungen

**Die Gemeinde Seelitz beabsichtigt folgende 8 beschränkte Ausschreibungen durchzuführen:**

**Auftraggeber:**

Gemeindeverwaltung Seelitz  
Mittweidaer Straße 5  
09306 Seelitz  
Tel. Nr.: 03737 - 42862  
Fax Nr.: 03737 – 42190

**Auftragsgegenstand:**

**Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Zschaagwitz**

**Ort der Ausführung:**

Geringswalder Straße 6a  
09306 Zschaagwitz

**Art und voraussichtlicher Umfang der Leistungen:**

Gerüstbauarbeiten:

290 m<sup>2</sup> Fassadengerüst aufbauen und vorhalten  
47 m Konsolgerüst aufbauen und vorhalten  
73 m Dachdeckerfangschutzgerüst montieren und vorhalten  
50 m Bauzaun aufstellen und vorhalten

Dachdeckerarbeiten:

290 m<sup>2</sup> Abbruch Dacheindeckung aus Bitumenschweißbahn einschl. Dachrinne  
60 m<sup>2</sup> Erneuerung Dachschalung  
290 m<sup>2</sup> Vordeckung einschließlich Strukturmatte  
290 m<sup>2</sup> Doppelstehfalzeindeckung aus Titanzink  
45 m Dachrinne aus Titanzink liefern und montieren  
2 Stck Sani-Lüfter aus Titanzink liefern und montieren  
4 Stck Absturzsicherung liefern und montieren  
88 Stck Schneefanglaschen liefern und montieren einschl. Schneefangrohre  
18 Stck Laufroste a. 1,0 m Länge liefern und montieren  
22 m Firstabdeckung aus Titanzink liefern und montieren  
26 m Ortgangabdeckung aus Titanzink liefern und montieren  
7m Regenfallrohre liefern und montieren

Rückbau mit Bauhauptleistungen:

75 m<sup>2</sup> Terrazzoböden abbrechen und entsorgen  
140 m<sup>2</sup> Laminatboden abbrechen und entsorgen  
260 m<sup>2</sup> Außenputzabschlagen und entsorgen  
1 Stück Abbruch Verladerampe aus Stahlbeton  
15 m KG- Abflussleitung DN 100 liefern und verlegen  
13 m<sup>2</sup> Unterbeton D=10 cm herstellen  
2 Stck Kunststofffenster 700 x 650 mm liefern und montieren  
35 m Rasenbordsteine liefern und verlegen  
15 m Betonblockstufen liefern und verlegen  
260 m<sup>2</sup> Grundputz an Außenwandflächen herstellen  
260 m<sup>2</sup> Kunststoffgewebe für Außenputzflächen anbringen  
260 m<sup>2</sup> Oberputz als Scheibenputz anbringen  
107 m Eck- und Sockelschienen liefern und anbringen

### Elektroarbeiten:

Umbauarbeiten/ Ertüchtigung der Elt-Anlage

### Estricharbeiten:

75 m<sup>2</sup> Bitumenschweißbahn liefern und als Sperrung verlegen  
75 m<sup>2</sup> Styropor-Dämmplatten in verschiedenen Stärken liefern und verlegen  
75 m<sup>2</sup> Schnellestrich CT-C35-F5 der Stärke 45 mm

### Fliesenlegerarbeiten:

10 m<sup>2</sup> Streichisolierung für Wände und Böden  
75 m<sup>2</sup> Bodenfliesen aus Feinsteinzeug liefern und verlegen  
67 m Sockelfliesen liefern und verlegen  
70 m dauerelastischer Fugenverschluss

### Tischlerarbeiten:

12 Stck Innentüren mit Zarge ausbauen und entsorgen  
12 Stck Innentüren mit Metallumfassungszarge und unterschiedlichen Anforderungen liefern und montieren

### Maler- und Tapezierarbeiten:

123 m<sup>2</sup> Anstrich von Gipskartondecken einschließlich Grundierung  
115 m<sup>2</sup> alte Tapeten entfernen  
115 m<sup>2</sup> vollflächige Spachtelung von Wänden  
115 m<sup>2</sup> Glasvliesapete anbringen  
398 m<sup>2</sup> Zwischen- und Schlussbeschichtung von Wänden  
12 Stck Anstrich von Metallumfassungszargen

### Trockenbauarbeiten

140 m<sup>2</sup> Abbruch und Entsorgung von Sprelcartplattendecken einschließlich Unterkonstruktion  
70 m<sup>2</sup> Abbruch und Entsorgung von Gipskartondecken einschließlich Unterkonstruktion  
245 m<sup>2</sup> Abbruch Entsorgung von Wärmedämmung aus 50 mm dicken Kamolithmatten  
245 m<sup>2</sup> Lieferung und Montage von 200 mm Mineralwolldämmung WLG 035  
123 m<sup>2</sup> Lieferung und Montage von abgehängten Gipskartonplattendecken, einfach beplankt  
90 m<sup>2</sup> Lieferung und Montage von OWAcooustic- Plattendecken  
90 m<sup>2</sup> Lieferung und Verlegung von Laminatboden

### **Zeitraum der Ausführung:**

Mai – Oktober 2020

### **Auskünfte werden erteilt über:**

Architekturbüro Quaas  
Burgstraße 33  
09306 Rochlitz  
Tel. Nr.: 03737 - 47241